







FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE
POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION
DU MILIEU AQUATIQUE

Remise de prix

Lot N°1 : Restauration de la continuité écologique (Liane, Lys et Hem)

Mars 2019

Arasement de l'ouvrage de Bournonville

N° de prix	Désignation des travaux	Unités	Montant H.T	Volume /Quantité	Montant H.T
Série 100 - Prix Forfaitaires et Unitaires					
101	**CONSTAT D'HUISSIER**				
	LE FORFAIT	FT			
102	**INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER**				
	LE FORFAIT :	FT			
103	**REALISATION DE LA RAMPE D'ACCES**				
	LE FORFAIT :	FT			
	FOURNITURE DE TOUT-VENANT				
		m3		70	
104	**DEPOSE DE L'OUVRAGE**				
	LE FORFAIT	FT			
105	**COMBLEMENT PARTIEL DE LA FOSSE**				
	LE FORFAIT :	FT			
	FOURNITURE DE TERRE VEGETALE				
		m3		240	
106	**RECONSTITUTION DE LA PENTE DU COURS D'EAU**				
	LE FORFAIT :	FT			
	FOURNITURE DE SILEX				
		m3		376	
107	**RETALUTAGE DES BERGES**				
	LE FORFAIT :	FT			
	Fourniture de fagots de Saule vivants				
		U		80	
	Fourniture de piquets de Saules vivant				
		U		100	
	Fourniture de la petite quincaillerie *(fil de fer, agrafes géotextile, etc.)*				
	LE FORFAIT	FT			

	Fourniture de géotextile coco-biodégradable tissé de type H2M5				
		m^2		400	
108	**PROTECTION RAPPROCHEE *(CLOTURE)***				
		mL		280	
	PROTECTION RAPPROCHEE *(ABREUVOIR)*				
		U		3	
109	**PLANTATION**	FT		1	
110	**REMISE EN ETAT**				
	LE FORFAIT	FT			
TOTAL H.T					
TVA 20%					
TOTAL € TTC					

Restauration de la libre circulation écologique sur la tête de la Hem

N° de prix	Désignation des travaux	Unités	Quantité/Volume	PU. HT	P HT
Série 100 - Prix Forfaitaires et Unitaires					
101	**CONSTAT D'HUISSIER**				
	LE FORFAIT	FT	1		
102	**INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIE**				
	LE FORFAIT :	FT	1		
103	**DEPOSE DES OUVRAGES**				
	LE FORFAIT	FT	1		
104	**RECONSTITUTION DE LA PENTE DU COURS D'EAU**				
	LE FORFAIT :	FT	1		
	FOURNITURE DE SILEX				
		m3	65		
105	**PROTECTION BERGE EN GENIE VEGETAL**				
		FT	1		
	Fourniture de terre végétale				
		m3	40		
	Fourniture de fagôts de Saules vivants *(Ø500 mm, L : 3m)*				
		U	8		
	Géotextiles coco biodégradable 750 gr/m^2				
		m^2	20		
	Piquets de Saules vivants *(Ø80 – 100 mm, L : 3-4 m)*				
		U	30		
TOTAL H.T					
TVA 20%					
TOTAL € TTC					

Modification de l'ouvrage de Delettes

N° de prix	Désignation des travaux	Unités	Quantité/volume	PU HT (€)	P HT (€)
Série 100 - Prix Forfaitaires et Unitaires					
101	**CONSTAT D'HUISSIER**				
	LE FORFAIT	FT	1		
102	**INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER**				
	LE FORFAIT	FT	1		
103	**MISE EN SECURITEE DES MECANISMES ET DES PELLES DE VANNES**				
	LE FORFAIT	FT	1		
	FOURNIUTURE ER POSE DE LA NOUVELLE POUTRELLE DE SOUTENEMENT				
	LE FORFAIT	FT	1		
105	**FOURNITURE ET REMPLACEMENT MODIFICATION DES BRAQUANTS DE LA PASSERELLE**				
	LE FORFAIT	FT	1		
106	**SUPPRESSION PARTIELLE DES PIEDS DE PORTIQUES**				
	LE FORFAIT	FT	1		
107	**REMISE EN ETAT**				
	LE FORFAIT	FT	1		
TOTAL € HT					
TVA 20%					
TOTAL € TTC					