




# Restauration de berge en génie végétal - Audenfort



## La Hem

Audenfort



## 60

mètres linéaires restaurés



## 02 JOURS

Début des travaux  
05/11/2013



## 5205.57€

50% (2602.78€) AEAP  
50% (2602.78€) Région



Avant Travaux

### Contexte

- Erosion de berge mettant en péril un parking et un pont routier à proximité immédiate;
- Soucavement de la berge présentant un danger pour les usagers ;
- Présence d'anciennes protections de berges inefficaces ;



Pendant Travaux

### Objectifs

- Solution technique retenue :
  - Réalisation d'un ouvrage en génie végétal de type fascine de saule sur 60 mètres linéaires ;
  - Plantation d'une végétation arbustive adaptée en haut de berge ;
- Sécuriser le parking et le pont à proximité ;
- Stabiliser l'érosion de la berge ;
- Favoriser le développement d'une ripisylve adaptée.



Après Travaux

### Gains écologiques attendus

- Développement d'un cordon rivulaire diversifié ;
- Reconstitution d'un support de vie pour les insectes terrestres faisant partie du régime alimentaire de la truite fario ;
- Création de nombreuses caches piscicoles.

# TRAVAUX



Maitre d'ouvrage  
FDAAPPMA62



Maitre d'œuvre  
FDAAPPMA62



Entreprise  
HUSSON TP



Etat initial avant travaux



Réalisation de la fascine de Saules



Etat final après travaux

