




# Restauration écologique de la Lys à Coyecques



**La Lys**  
Coyecques



**2800**  
mètres linéaires  
restaurés



**50 JOURS**  
Début des travaux  
15/11/2019



**124775.10€**  
70% (87352.56€) AEAP  
30% (37432.54€) Région



Avant Travaux

## Contexte

- Linéaire de l'AAPPMA de Coyecques ;
- Déficit et colmatage des zones de reproduction ;
- Fort impact du piétinement bovin (déstabilisation des berges, déjections, colmatage des zones de fraie, ...) ;
- Erosion d'une berge, présence de protection de berges inefficaces ;



Pendant Travaux

## Objectifs

- Solutions techniques retenues :
  - Mise en défens de berges
    - Installation de 2.7km de clôtures ;
    - Installation de 10 abreuvoirs ;
    - Installation de 06 pompes à museau ;
  - Création de frayères salmonicoles (100ml) par recharge granulométrique ;
  - Abattage de peupliers sur 330ml ;
  - Réalisation d'une protection de berge en génie végétal sur 50ml ;



Après Travaux

## Gains écologiques attendus

- Amélioration des capacités d'accueil et de production la Lys ;
- Favoriser le développement d'une ripisylve adaptée ;
- Amélioration de la qualité physico-chimique du cours d'eau ;
- Favoriser la reproduction de la truite fario.



# TRAVAUX



Maitre d'ouvrage  
FDAAPPMA62



Maitre d'œuvre  
FDAAPPMA62



Entreprise  
HUSSON TP



Etat initial, dégradation des berges par les bovins



Anciennes protections de berges inefficaces



Réalisation de l'ouvrage de la fascine de saules



Abattage des peupliers



Mise en place des clôtures