



Arasement du seuil de l'A26



Aa,
Hallines



Liste 2
Code ROE
27243



20 JOURS
Début des travaux
15/08/2017



38341.81€
70% (27189.27€) AEAP
30% (11652.54€) Région



Avant Travaux

Contexte

- Ouvrage : seuil en rivière de 70cm de chute ;
- Ouvrage infranchissable ;
- Perte des capacités hydromorphologique du cours d'eau au sein de l'effet bief.



Pendant Travaux

Objectifs

- Solutions techniques retenues :
 - Arasement du seuil ;
 - Comblement de la fosse de dissipation par recharge granulométrique
- Réduction du risque d'inondation ;
- Restaurer la continuité piscicole et sédimentaire ;



Après Travaux

Gains écologiques attendus

- Favoriser les déplacements longitudinaux des espèces piscicoles ;
- Linéaire rendu colonisable: 600m ;
- Améliorer les capacités d'accueil et de production de l'Aa ;
- Reprise de l'hydromorphologie du cours d'eau et du transit sédimentaire.

TRAVAUX



Maître d'ouvrage
FDAAPPMA62



Maître d'œuvre
FDAAPPMA62



Entreprise
Forêts et Paysages



Arasement de l'ouvrage



Recharge granulométrique



Ouvrage avant les travaux



Après-travaux